POHLED ZÁPADNÍ



POHLED VÝCHODNÍ



POHLED SEVERNÍ



POHLED JIŽNÍ



GRAFICKÉ ZNAČENÍ (POVRCHOVÉ ÚPRAVY FASÁDY)

- OPLÁŠTĚNÍ SVISLÝMI PLECHOVÝMI STŘÍDOVÝMI PANELY S VÝPLNÍ Z PUR PĚNY tl. 60mm, NÁSTŘIK RAL 9002
- OPLÁŠTĚNÍ SVISLÝMI PLECHOVÝMI STŘÍDOVÝMI PANELY S VÝPLNÍ Z PUR PĚNY tl. 60mm, NÁSTŘIK RAL 5012
- MOZAIKOVÁ OMÍTKA NA ETICS S DESKAMI Z EPS tl. 100mm, solel.z XPS tl. 100 mm
- BETONOVÁ ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE + VYSPRAVENÍ POVRCHU + TENKOVRSTVÁ MOZAIKOVÁ OMÍTKA

ODKAZY

(D1) V MÍSTĚ RUŠENÝCH OKEN DOPLNIT POD NOVÉ OPLÁŠTĚNÍ (Z PLECHOVÝCH PANELŮ S VÝPLNÍ Z PUR PĚNY tl. 60mm) POMOCNOU KONSTRUKCI OPLÁŠTĚNÍ Z KOVOVÝCH TVÁŘOVÝCH PROFILŮ (SVISLÉ A VODOROVNÉ PAŽNICE) , VÝPLŇ Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO PLÉCHU
+ ZATEPLENÍ Z MINERÁLNÍ VATY tl. 80mm mezi latěmi
VIZ SKLADBA SO-02)

(D2) V MÍSTĚ RUŠENÝCH VRAT DOSADIT Z PORGERTONOVÝCH TVÁRNIC PŘIDEZÁMKU (š. 300, mm, v. dle Grové +1,200mm
(viz skladba SO02)

(D3) V CELÉ PLOŠE STŘECHY BUDE PROVEDENO NOVÉ ZATEPLENÍ DESKAMI Z MIN VLN tl. 100 mm a (přesahy v okolí ambrekrů) DESKAMI Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN tl. 60 mm(pevnost ⊥ 70 kPa)
+ NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA (TYLE mPVC KOTVENÁ K PODKLADU)
–VIZ SKLADBA SO+-1 NA VÝKRESE NS1, N4.
PO OBVODĚ STŘECHY POMOCNÉ SPÁDOVÉ PODKL. HRANOLY A NOVÉ POPLASTOVANÉ UKONČUJÍCÍ PROFILY U OKAPU A ŽITTU

(D4) DVEŘE 3800x3880 mm – OCELOVÉ, VLYSOVÉ, TROJKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ A SKLADACÍ, S VÉSTAVĚNÝM VŘÍZLEM 800x2050mm.
STAVAJÍCÍ DVEŘE BUDOU ZATEPLENY DESKAMI Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN tl. 60 mm (pevnost ⊥ 70 kPa) + OBLOŽENÍ PLECHEM tl. 0,7mm DO RÁMU + NOVÝ NÁTĚR + TĚSNĚNÍ
U exp = 2 W/(m².K) 1 KS

(D5) NOVÁ VRATA 5120x5150 mm ROLOVACÍ, S OCELOVÝM LAMELAMI 90x23mm ZATEPLENÝM PUR PĚNOU
+ LEŠTOVACÍ PROFILY + VNĚJŠÍ KRYT ROLETY
+ ELEKTRICKÝ POHON NA OVLÁDÁNÍ A RUČNÍ OVLÁDÁNÍ
U exp = 2 W/(m².K) 1 KS

ODKAZY (VÝPLNĚ OTVORŮ)

(O1) PRŮBĚŽNÝ OKENNÍ PÁS v. 1,5m Z POLYKARBONÁTOVÝCH DESEK DO KOVOVÝCH OBKOLOVÝCH ZÁKLADNÍCH PROFILŮ. DESKY ČIRÉ, S UZAVŘENÝMI KOMÓRKOVÝMI PROFILY, S OCHRANNÝM UV FILTREM, TLOŠŤKY 40 mm
Uexp = 1,9 W/(m².K)
– ZÁPADNÍ STRANA – PLOCHA: 108 m²
– VÝCHODNÍ STRANA – PLOCHA: 105 m²
– CELKEM 213 m²

(W) VĚTRACÍ KŘÍDLO 1000x1500 mm V OKENNÍM PÁSU O.O1 RÁM Z KOVOVÝCH OKENNÍCH PROFILŮ, VÝPLŇ Z ČIRÝCH POLYKARBONÁTOVÝCH DESEK (VIZ POPIS U O.O1)
SKLÁPĚCÍ, S ELEKTRICKÝM OVLÁDÁNÍM
– ZÁPADNÍ STRANA : 9 ks
– VÝCHODNÍ STRANA : 13 ks
– CELKEM 22 ks

(P) PLECHOVÁ OHRÁNIČKA A PROCHODKA V OKENNÍM PÁSU O.O1 PRO PROCHOD KOUŘOVODU OD OTOPNÝCH PLYNOVÝCH INFRAZÁŘIČŮ (POORGANIZUJÍ POŽADAVKY – VIZ PROJEKT VYTÁPĚNÍ A PLYNOVODU)
– ZÁPADNÍ STRANA : 3 ks
– VÝCHODNÍ STRANA : 4 ks
– CELKEM 4 ks

(S) STŘEŠNÍ SVĚTLÍK OBLOUKOVÉHO PRŮŘEZU (⌀ 3,0m) PODÉLNÝMI ROZMĚR cca 3000x10000 mm, SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ (VIZ TZ), PEVNÉ ZASKLENÍ KOMÓRKOVÝM POLYKARBONÁTOVÝM DESKAMI
+ NOVÝ ŽELEZNÝ RÁM + NOVÝ NÁTĚR + TĚSNĚNÍ (DO NOSNÝCH PROFILŮ OKA STÁVAJÍCÍ KOVOVÉHO OBRUBU) PŘÍDAT NOVOU SYTÉMOVOU OBRUBU ZATEPLENOU PUR PĚNOU)
Uexp = 1,8 W/(m².K) CELKEM NA OBJEKTU 14 ks

Investor: **rt steel s.r.o.** **Lipská 4696** **43001 Chomutov**			
Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	
Oprávněná osoba kooperanta:			číslo zakázky: 16275

Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval
Pavel Šrytr, aut. tech.	Ktoda Tomáš	Ing. Lenka Kosnarová

KAP atelier
Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
tel./fax: 241 400 056, 777 290 173
e-mail: kapatelier@kapatelier.cz
website: www.kapatelier.cz

stavba:

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI
průmyslového objektu společnosti rt steel s.r.o.
na p.p.č. 2096/5 k. ú. Chomutov I

profese: D.1.1. STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

obsah: POHLEDY

formát	10xA4
číslo zakázky	16275
stupeň dokumentace	DPS
datum 1.vydání	07/2017
měřítko	1:100
číslo výkresu:	výtisk číslo:
D.1.1.b.04.	

název dig.souboru:	datum revize:	číslo revize: