



Pohled shora



Podélný řez



Příčný řez





Výkaz výztuže

Pol.	ks	ds	delka [mm]	IV		
				6	8	10
1	13	8	1760	13.8	22.9	35.0
2	13	10	2690			
3	17	6	810			
Celková délka			[m]	13.8	22.9	35.0
Hmotnost			[kg]	3.1	9.0	21.6
Celková hmotnost [kg]				33.6		

1760

1 Ø8, l=1760mm; 13ks



Spodní podélné hrany zkosit 10/10 mm  
Horní povrch zdrsnit

Pos.	Zabudované díly	ks
1	Příhradová prostorová výztuž typu E, l = 2410 mm 110/10–6–6–6 (výška/Ø horní–Ø diagonály–Ø dolní–Ø dolní)	4

Výkaz sítí

Øzn	Sít	ks	Délka	Šířka	kg	Cel.kg
A01	Ø-188A	1	2390	1760	12.7	12.7
Ø-188A		6000	2300	41.7	12.7	
Hmotnost celkem:						12.7

Beton:	C 30/37	
Výztuž:	B 500B	
Krytí:	dolní 30 mm boční 20 mm	
Třída expozice:	XC1	
Objem (m³)	0,284	
Hmotnost (t)	0,71	

Investor	Lukáš Šýkora, Brigádníků 1408/10, 360 01 Karlovy Vary		ING. A. NIEBAUER Atletická 2219, 356 01 Sokolov tel.: 00420605657221 fax: 00420359707042 e-mail: alesniebauer@seznam.cz	
Akce	Rekonstrukce stávající stodoly na manufakturu s prostory pro administrativu – Stráž nad Ohří			
Část	STRDP 211 – 1x			
Obsah	VÝKRES TVARU A VÝZTUŽE		MĚŘÍTKO 1:25	Č. VÝKR. 211