



Pohled shora



Příčný řez



1 Ø8;l=1910mm;33ks

2 Ø12;l=6680mm;13ks

Výkaz výztuže

Pol.	ks	dš	delka [mm]	IV	
				8	12
1	33	8	1910	63,0	86,8
2	13	12	6680		
Celková délka				[m]	63,0 86,8
Hmotnost				[kg]	24,9 77,1
Celková hmotnost [kg]					102,0

Výkaz sítí

Øzn	Sít ks	Délka	Sírka	kg	Cel.kg
A02 Ø-188A	1	6000	1910	34,6	34,6
Ø-188A		6000	2300	41,7	34,6
Hmotnost celkem:					34,6

Beton:	C30/37
Výztuž:	B 500B
Krytí:	dolní 30 mm boční 20 mm
Třída expozice:	XC1
Objem (m³)	0,831
Hmotnost (t)	2,08

Investor	Lukáš Šýkora, Brigádníků 1408/10, 360 01 Karlovy Vary		ING. A.NIEBAUER Atletická 2219, 356 01 Sokolov tel: 00420605657221 fax: 00420359707042 e-mail: alesniebauer@seznam.cz
Akce	Rekonstrukce stávající stodoly na manufakturu s prostory pro administrativu – Stráž nad Ohří		05/2018 Niebauer
Část	STRDP 207 – 1x		MĚŘÍTKO 1:25 Č. VÝKR. 207
Obsah	VÝKRES TVARU A VÝZTUŽE		

Pos.	Zabudované díly	ks
1	Příhradová prostorová výztuž typu E, l = 6540 mm 110/10–6–6 (výška/Ø horní–Ø diagonály–Ø dolní–Ø dolní)	4

Spodní podélné hrany zkosit 10/10 mm
Horní povrch zdrsnit