




Výkres skladby



Dolní výztuž + výztuž věnců a překladů




Horní výztuž




Výztuž věnce 45 bm

1:25




Výztuž překladů 5x

1:25



Výztuž překladu nad vjezdem do garáže 1x

1:25



Výkaz výztuže

Pol.	ks	ds	delka [mm]	IV					
				8	10	12	14	16	20
1	12	14	2600				31.2		
2	3	16	3000					9.0	
3	4	20	3600						14.4
4	269	8	800	215.2	60.0				
5	60	10	1000						
6	293	8	1280	375.0					
7	293	8	1520	445.4					
8	37	8	1220	45.1					
9	37	8	1040	38.5					
10	-	12	BM			360.0			
11	4	14	2000				8.0		
12	108	12	5000			540.0			
13	20	8	6000	120.0					
14	42	8	3000	126.0					
15	4	16	3500				14.0		
16	4	12	4000				16.0		
Celková delka [m]				1365.2	60.0	930.0	39.2	9.0	14.4
Hmotnost [kg]				538.7	37.0	825.7	47.4	14.2	35.5
Celková hmotnost [kg]				1498.4					

Výkaz sítí

Dzn	Sit	ks	Delka	Sírka	kg	Cel.kg
A00 Q-257A	5	6000	2300	56.9	284.3	
A01 Q-257A	3	3000	2300	28.4	85.3	
A02 Q-257A	8	4500	2300	42.6	341.1	
A03 Q-257A	9	1500	2300	14.2	127.9	
A04 Q-257A	3	3000	1150	14.2	42.6	

Q-257A	6000	2300	56.9	881.3
--------	------	------	------	-------

Hmotnost celkem: 881.3

POZNÁMKY:

- MAX. PLOŠNÉ UŽITNÉ ZATÍŽENÍ VČETNÉ PŘÍČEK = 5.0 kN/m2
- PŘESAŘ VÝZTUŽE Ø12 = min. 700 mm
- PŘESAŘ SÍTÍ Q257A = min. 350 mm

Beton:	C30/37
Tr. expozice	XC1
Výztuž:	B 500B
Krytí (mm)	25

Investor	Lukáš Škora, Brigádníků 1408/10, 360 01 Karlovy Vary	ING. A. NIEBAUER Ateliérská 2219, 356 01 Sokolov tel: 00420605857221 fax: 00420359701042 e-mail: alesniebauer@seznam.cz	
Akce	Rekonstrukce stávající stodoly na manufakturu s prostory pro administrativu Stráž nad Ohří	DATUM 05/2018	VYPRACOVAL Niebauer
Část	ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE	MĚŘÍTKO 1:50	Č. VÝKR. S01
Obsah	STROP NAD 1.PP VÝKRES SKLADBY A VÝZTUŽE		

