

Varská projektová s.r.o. <i>Husova 955 / 45, 360 17 Karlovy Vary</i>	Autorizovaný projektant: ing. Vladimír Holovský	Část: D 1.1 Architektonicko - stavební řešení			
	Vypracovali: Miroslav Kulatý	Výkres:			
Stavebník: Lukáš Sýkora, Brigádníků 1408/10, 360 01 Karlovy Vary		PREFABRIKOVANÉ SCHODIŠTĚ			
Stavba: Rekonstrukce stávající stodoly na manufakturu s prostory pro administrativu Stráž nad Ohří		Měřítko:	Datum: 03/2018	Stupeň: D P S	Číslo kopie: D.1.1.b 11 Číslo výkresu:

Prefabrikované schodiště


Je navrženo prostorové prefabrikované schodiště z lehkého Liaporbetonu LC 16/18 - D1,6. Schodiště je prostorovým prefadilem s možností výběru šířky ramene, počtem a výškou stupně, **pravotočivé i levotočivé**.

Počet stupňů	maximálně 18
Výška stupně	173, 178, 183 mm
Šířka ramene	990 resp. 1 090 mm
Konstrukční výška	2 422 až 3 294 mm
Hmotnost	cca. 2 t/ks


Levotočivé:




Uložení dolního ramene na základ



Uložení na svislou nosnou konstrukci pomocí konzolek



Uložení dolního ramene na podpůrnou konstrukci



Uložení horního ramene na podpůrnou konstrukci

