






LEGENDA:

-  ZDIVO CIHELNÉ, POROTHERM
-  ZDIVO Z TVÁRNIC YTONG
-  BETONOVÉ KONSTRUKCE
-  TEPELNÁ IZOLACE

POZNÁMKY:

- OKNA PLASTOVÁ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM, PROFIL 88+, VHODNÝ PRO NIZKOENERGETICKÉ STAVBY.
- VRATA VÝSUVNÁ SEKČNÍ TEPELNĚ IZOLOVANÁ S ELEKTRICKÝM POHONEM.
- PŘEKLADY NAD OTVORY: Porotherm KP 7, (vyráběné v délkách 100–350cm), U ŠIRŠÍCH OTVORŮ Porotherm KP XL (vyráběné v délkách 375–650cm).
- VŠECHNY BETONOVÉ PODLAHY VE STYKU S TERÉNEM BUDOU VYBOURÁNY A NAHRAZENY NOVÝMI.
- VNITŘNÍ DVEŘE V 1.PP A 1.PP BUDOU V OCELOVÉ ZÁRUBNI, VE 2.NP BUDOU DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ
- SCHODIŠTĚ ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ LIAPOR TYP B7 – 1090
- POD NOVÝMI STŘEDNÍMI NOSNÝMI ZDMI BUDOU NOVÉ ZÁKLADOVÉ PASY hl.1.1m, š.0,5m



| | | | | | | |
|--|--|---|---|---------------|--------------|--------------------------|
| Varská projektová s.r.o. <small>Husova 955 / 45, 360 17 Karlovy Vary</small> | | Autorizovaný projektant: ing. Vladimír Holovský Vypracovali: Miroslav Kulatý | Část: D 1.1 Architektonicko - stavební řešení | | | |
| Stavebník: Lukáš Sýkora, Brigádníků 1408/10, 360 01 Karlovy Vary | | Výkres: ŘEZ B - B | | | | |
| Stavba: Rekonstrukce stávající stodoly na manufakturu s prostory pro administrativu <small>Stráž nad Ohří</small> | | Měřítko: A2 1:50 | Datum: 03/2018 | Stupeň: D P S | Číslo kopie: | Číslo výkresu: D.1.1.b 6 |