

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	VÝMĚRA	PODLAHA	STĚNY, STROP
1.01	ZÁDVEŘÍ SE SCHODIŠTĚM	8,35 m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA
1.02	CHODBA	9,0 m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA
1.03	KANCELÁŘ	15,9 m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA
1.04	ZASEDACÍ MÍSTNOST	10,0 m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA
1.05	ŠATNA	2,7 m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA
1.06	POKOJ	18,6 m2	LINOLEUM	MALBA
1.07	KOUPELNA	2,9 m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA
1.08	WC	1,3 m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA
1.09	OBÝVACÍ POKOJ S KUCHYNÍ	20,2 m2	LINOLEUM	MALBA
1.10	LOŽNICE	12,9 m2	LINOLEUM	MALBA
1.11	KOUPELNA	4,4 m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA
1.12	TECHNICKÁ MÍSTNOST	6,0 m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA
1.13	SCHODIŠTĚ - SKLEP	12,5 m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA

LEGENDA:

- PŘIVODNÍ POTRUBÍ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ
- ODVODNÍ POTRUBÍ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ
- PŘIVODNÍ POTRUBÍ UT
- ODVODNÍ POTRUBÍ UT
- PT TERMOPOHONY
- ŽEBŘÍKOVÉ TOPNÉ TĚLESO

TČ	TEPELNÉ ČERPADLO
AN	AKUMULAČNÍ NÁDRŽ
K	PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL
TV	ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY
EN	EXPANZNÍ NÁDOBA

Pozn.:
Pro podlahový systém bude použit mokrý způsob pokládky.
Podlahové vytápění je navrženo z materiálu PEX 18x2 E.
Podlahy v místnostech budou oddilatovány od stěn v místech dveří a v místech navržených na výkrese. Použity budou rozdělovače a sběrače firmy typ RSRPm ve skříních, součástí rozdělovače jsou ruční ventily s možností přednastavení průtoků v jednotlivých smyčkách dle vypočteného průtoku l/min (viz popis smyček na výkrese) dle průtokoměru umístěného na sběrači, plně automatické odvzdušnění pomocí vestavného ventilu, napouštěcí a vypouštěcí kohouty na přívodu a uzavírací ventily. Uvažovaný teplotní spád pro podlahové vytápění je 37/28°C.
Rozvody k rozdělovačům ze síťovaného polyethylenu a povrch. vedení z měděného potrubí, vedené v podlaze opatřené návlekovou izolací, rozvody budou kotveny tak, aby byla zaručena dilatace potrubí.
Nedílnou součástí výkresové dokumentace je i technická zpráva a přílohy.

PROJEKT UVAŽUJE S POVRCHY PODLAH DLE ZADÁNÍ:
VŠECHNY MÍSTNOSTI – KERAM. DLAŽBA
V PŘÍPADĚ ZMĚNY PODLAHOVÝCH KRYTIN JE NUTNO PŘEHODNOTIT ROZTEČE POTRUBÍ

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro stupeň DSP,v případě užití dokumentace pro jiný, než výše uvedený účel, nepřebírá zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody. Rozměry konstrukcí budou ověřeny na stavbě před započetím bouracích prací.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. VLADIMÍR POŠVIC
INVESTOR:	R-MOSTY, Z.S.
VYPRACOVAL:	ING. VÁCLAV HOLEČEK, ING.ARCH. JAN HORSKÝ
KONTROLOVAL:	ING. VLADIMÍR POŠVIC
MÍSTO STAVBY:	NÁDRAŽNÍ ULICE č.p. 43, MLADÁ BOLESLAV

DESIGN&BUILD S.R.O.
BOŘIVOJOVA 73, PRAHA 3 - 130 00
IČ: 242 70 857 DIČ: CZ 242 70 857
MOBIL: 724 900 564
E-MAIL: posvic.vladimir@gmail.com
WEB: www.design-build.cz

ZAKÁZKA:	2016018
STUPEŇ PD:	DPS
DATUM:	25.9.2018

NÁZEV ZAKÁZKY:
STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVI

MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU:	Č. PARÉ:
1:50	D.1.4.37	

VYTÁPĚNÍ 1.NP

ODDÍL: D.1.4-TZB