



LEGENDA OPLOCENÍ

| OZN. | POPIS | |
|------|---|----------|
| 1 | POPLASTOVANÉ POZINKOVANÉ OCELOVÉ PLOTOVÉ PLETIVO BEZ NAPÍNACÍHO DRÁTU, VÝŠKA 2000mm(tvamě zelené) | 75+75m |
| 2 | OCELOVÝ SLOUPEK PLOTOVÝ ŘADOVÝ PŘÍMÝ - průměr 48/2mm - dl.2400mm | 21+21 ks |
| 3 | OCELOVÝ SLOUPEK PLOTOVÝ ŘADOVÝ NÁROŽNÝ - průměr 48/2mm - dl.2400mm | 4+4 ks |
| 4 | OCELOVÁ VZPĚRA | 8+8 ks |
| 5 | OCELOVÁ BRÁNA 4000x1950mm (5200x1950mm) včetně sloupků, KLIKA A ŠTÍTKY Z LEHKÝCH SLITIN, ZÁMEK ZADLABÁVACÍ VLOŽKOVÝ, ROZVORA OVLÁDANÁ UZAMYKATELNÝM PÁKOVÝM UZÁVĚREM | 1+1 ks |
| 6 | POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ OCELOVÝ NAPÍNACÍ DRÁT průměr 3.15mm(tmavě zelený) | 225+225m |
| 7 | OCELOVÁ BRNKA1200x1950mm(včetně sloupků), KLIKA A ŠTÍTKY Z LEHKÝCH SLITIN, ZÁMEK ZADLABÁVACÍ VLOŽKOVÝ | 1+1 ks |

ŘEZ A-A



ŘEZ B-B



INGVAMA

ING VÁCLAV MACH

| | | | |
|--------------------|---|---------------|--------------|
| Vedoucí projektant | Ing Václav Mach | | |
| Projektant objektu | Ing Václav Mach | | |
| Vypracoval | Edita Halmáš | | |
| Investor | Obec Mladý Smolivec, 335 01 Mladý Smolivec č.p.95 | Stupeň | D (UR+SP) |
| Obec - kraj | Mladý Smolivec,pov.obec Nepomuk,Plzeňský kraj | Datum | 07/2017 |
| Stavba - objekt | Posílení obecního vodovodu Starý Smolivec D.1 SO 01 - Vodovodní řady | Číslo zakázky | |
| | | Počet A. | |
| | | Měřítko | 1: 50 |
| Obsah | OPLOCENÍ, VRATA, VRÁTKA | Číslo přílohy | D 1.6 |