


PŮDORYS - STÁVAJÍCÍ STAV



LEGENDA MÍSTNOSTÍ A ÚPRAV POVRCHŮ:

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
1.01	DÍLNA	242,55	DRÁTKOBETONOVÁ PODLAHA	PLYNOSILIKÁT+NÁTĚR	SDK PODHLED RED 12,5mm	
1.02	SKLAD	220,50	DRÁTKOBETONOVÁ PODLAHA	PLYNOSILIKÁT+NÁTĚR	SDK PODHLED RED 12,5mm	
1.03	KOTELNA	41,0	DRÁTKOBETONOVÁ PODLAHA	PLYNOSILIKÁT+NÁTĚR	SDK PODHLED RED 12,5mm	
1.04	SKLAD PALIVA	15,44	DRÁTKOBETONOVÁ PODLAHA	PLYNOSILIKÁT+NÁTĚR	SDK PODHLED RED 12,5mm	ČÁST PODSKLEPENA
1.05	KANCELÁŘ	26,54	DRÁTKOBETONOVÁ PODLAHA	PLYNOSILIKÁT+NÁTĚR	SDK PODHLED RED 12,5mm	
1.06	UMÝVÁRNA S WC	17,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	PLYNOSILIKÁT+NÁTĚR	SDK PODHLED RED 12,5mm	
1.07	ŠATNA	32,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	PLYNOSILIKÁT+NÁTĚR	SDK PODHLED RED 12,5mm	
1.08	ARCHIV	65,70	DRÁTKOBETONOVÁ PODLAHA	PLYNOSILIKÁT+NÁTĚR	SDK PODHLED RED 12,5mm	

ZASTAVĚNÁ PLOCHA OBJEKTU: 679,0m2

LEGENDA MATERIÁLŮ:

PLYNOSILIKÁT TL. 150mm OSAZENÝ DO OCELOVÝCH UŽ.200

LEGENDA SKLADEB KONSTRUKCÍ:

SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY:

- PLYNOSILIKÁT TL. 150mm BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
VSAZEN MEZI SVAŘOVANÉ U PROFILY Č.200, OSOVÉ CO 1,5m

SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY VE VÝŠCE DO 300mm NAD TERÉN:

- PLYNOSILIKÁT TL. 150mm BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
VSAZEN MEZI SVAŘOVANÉ U PROFILY Č.200, OSOVÉ CO 1,5m

VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	
Ing. Tomáš Pacola	Ing. Tomáš Pacola	
STAVBA: Zateplení obvodových konstrukcí a oprava střešního pláště a podlahy objektu haly parc. č. 124, kat. úz. Zálesí u Javorníka		FORMÁT: 4x4
INVESTOR: A.D.S. stabil s.r.o, Na Návsi 768/75, 747 14 Ludgeřovice		DATUM: 04/2019
MÍSTO STAVBY: kat. úz. Zálesí u Javorníka [657964] parc.č. 124		MĚŘITKO: 1:100
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS - STÁVAJÍCÍ STAV		Č. VÝKRESU: D.1.1 — 01
STUPEŇ PD: Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby příloha č.13 k vyhlášce č.499/2006 Sb.		Č. VÝTISKU: