


PŮDORYS - NOVÝ STAV



LEGENDA MÍSTNOSTÍ A ÚPRAV POVRCHŮ:

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
1.01	DÍLNA	242,55	DRÁTKOBETONOVÁ PODLAHA	PLYNOSILIKÁT+NÁTĚR	SDK POHLED RED 12,5mm	
1.02	SKLAD	220,50		PLYNOSILIKÁT+NÁTĚR	SDK POHLED RED 12,5mm	
1.03	KOTELNA	41,0	DRÁTKOBETONOVÁ PODLAHA	PLYNOSILIKÁT+NÁTĚR	SDK POHLED RED 12,5mm	
1.04	SKLAD PALIVA	15,44	DRÁTKOBETONOVÁ PODLAHA	PLYNOSILIKÁT+NÁTĚR	SDK POHLED RED 12,5mm	ČÁST PODSKLEPENA
1.05	KANCELÁŘ	26,54	DRÁTKOBETONOVÁ PODLAHA	PLYNOSILIKÁT+NÁTĚR	SDK POHLED RED 12,5mm	
1.06	UMÝVÁRNA S WC	17,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	PLYNOSILIKÁT+NÁTĚR	SDK POHLED RED 12,5mm	
1.07	ŠATNA	32,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	PLYNOSILIKÁT+NÁTĚR	SDK POHLED RED 12,5mm	
1.08	ARCHIV	65,70	DRÁTKOBETONOVÁ PODLAHA	PLYNOSILIKÁT+NÁTĚR	SDK POHLED RED 12,5mm	

ZASTAVĚNÁ PLOCHA OBJEKTU: 679,0m2

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- PLYNOSILIKÁT TL. 150mm OSAZENÝ DO OCELOVÝCH Uč.200
- KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ POLYSTYRENEM EPS 70 F TL. 160mm (lambda = 0,039 W/m.K)
v PŘÍPADĚ ZATEPLENÍ MINERÁLNÍ VLNOU MUSÍ BÝT TL. VLNY 160mm (lambda = 0,036 W/m.K)
SOKL BUDE ZATEPLEN EXTRUDOVANÝM POLYSTYRENEM XPS TL. 140mm (lambda = 0,035 W/m.K)

POZNÁMKA:

SOUČASNĚ SE ZATEPLENÍM DOJDE K VÝMĚNĚ OKEN, DVEŘÍ A VRAT.
MUSÍ BÝT DODÁNY VÝROBKY S HODNOTOU SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY:

- PLYNOSILIKÁT TL. 150mm BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
VSAZEN MEZI SVAŘOVANÉ U PROFILY Č.200, OSOVĚ C0 1,5m
- FASÁDNÍ POLYSTYRÉN EPS 70 F TL. 160mm
- OMÍTKA NA KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY VE VÝŠCE DO 300mm NAD TERÉN:

- PLYNOSILIKÁT TL. 150mm BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
VSAZEN MEZI SVAŘOVANÉ U PROFILY Č.200, OSOVĚ C0 1,5m
- EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN TL. 140mm
- MOZAIKOVÁ OMÍTKA SOKLU

VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		
Ing. Tomáš Pacola	Ing. Tomáš Pacola		
STAVBA: Zateplení obvodových konstrukcí a oprava střešního pláště a podlahy objektu haly parc. č. 124, kat. úz. Zálesí u Javorníka		FORMÁT:	4xA4
INVESTOR: A.D.S. stabil s.r.o, Na Návsi 768/75, 747 14 Ludgeřovice		DATUM:	04/2019
MÍSTO STAVBY: kat. úz. Zálesí u Javorníka [657964] parc.č. 124		MĚŘÍTKO:	1:100
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS - NOVÝ STAV		Č. VÝKRESU:	D.1.1 – 05
STUPEŇ PD: Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby příloha č.13 k vyhlášce č.499/2006 Sb.		Č. VÝTISKU:	