


ŘEZ A-A - STÁVAJÍCÍ STAV



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA – VYZTUŽENÁ
- BETON V ZÁKLADECH
- ŠTĚRKOVÝ PODSYP
- HUTNĚNÁ ZEMINA – OBSYP ZÁKLADŮ
- ROSTLÝ TERÉN
- PLYNOSILIKÁT – OBVODOVÉ ZDIVO TL.150mm

LEGENDA SKLADEB KONSTRUKCÍ:  
ZACHYCENÝCH ŘEZEM:

P1 - SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY:

- PLYNOSILIKÁT TL. 150mm BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY  
VSAZEN MEZI SVAŘOVANÉ U PROFILY Č.200, OSOVĚ CO 1,5m

P2 - SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU

- BETONOVÁ MAZANINA – VYZTUŽENÁ TL.200mm
- ŠTĚRKOVÝ PODSYP TL.400mm

P3 - SKLADBA STROPNÍ KONSTRUKCE:

- ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS
- SEPARAČNÍ VRSTVA Z LEPENKY
- BETONOVÁ SKOŘEPINA, VYZTUŽENÁ TL.150mm
- NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE

P4 - SKLADBA STROPNÍ KONSTRUKCE:

- ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS
- SEPARAČNÍ VRSTVA Z LEPENKY
- CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ
- KROKVE 80/140

LEGENDA SKLADEB KONSTRUKCÍ:  
NEZACHYCENÝCH ŘEZEM:

SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU U PODSKLEPENÉ ČÁSTI:

- BETONOVÁ MAZANINA TL.200mm
- ŠTĚRKOVÝ PODSYP TL.400mm

SKLADBA STROPU NAD PODSKLEPENOU ČÁSTÍ:

- BETONOVÁ MAZANINA TL.80mm
- BETONOVÁ DESKA TL.150mm

SKLADBA STROPNÍ KONSTRUKCE NAD SKLADEM A KANCELÁŘÍ:

- ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS
- SEPARAČNÍ VRSTVA Z LEPENKY
- KROKVE 80/140

VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	
Ing. Tomáš Pacola	Ing. Tomáš Pacola	
STAVBA: Zateplení obvodových konstrukcí a oprava střešního pláště a podlahy objektu haly parc. č. 124, kat. úz. Zálesí u Javorníka		FORMÁT: 3xA4
INVESTOR: A.D.S. stabil s.r.o, Na Návsi 768/75, 747 14 Ludgeřovice		DATUM: 04/2019
MÍSTO STAVBY: kat. úz. Zálesí u Javorníka [657964] parc.č. 124		MĚŘÍTKO: 1:100
NÁZEV VÝKRESU: ŘEZ A-A - STÁVAJÍCÍ STAV		Č. VÝKRESU: D.1.1 – 02
STUPEŇ PD: Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby příloha č.13 k vyhlášce č.499/2006 Sb.		Č. VÝTISKU: