





ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 17
Zhotovitel:	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 879/2, 500 02 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Ing. Josef Čihák	
Datum:	26. 2. 2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Bourání podlahy ve 3.NP</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Změnový list vyčísluje opomenutí výkazu výměr – nebylo započítáno odstranění původních vrstev stávajících podlah před provedením podlah nových..</p>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	117.362,81 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
117.362,81 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	
		
Datum: 26. 2. 2021	Datum: 26. 2. 2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 17	
Zhotovitel:	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 879/2, 500 02 Hradec Králové			
Investor:	Obec Roztoky, Roztoky 128	Datum: 26. 2. 2021		
Název akce: Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky Obecní úřad Roztoky – snížení energetické náročnosti - CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009443				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:		Změnový list č.17		
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Bourání podlahy ve 3.NP				
Popis a zdůvodnění změny: Změnový list vyčísluje opomenutí výkazu výměr – nebylo započítáno odstranění původních vrstev stávajících podlah před provedením podlah nových.				
Počet připojených listů specifikací:		2		
Důvod vícepráce / méněpráce: viz výše (popis a zdůvodnění změny)				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru

Stanovisko projektanta stavby

Stanovisko energetického speci

Příloha:

Návrh změny						Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky						ZL č. 17		
Odpočet						Přípočet						Rozdíl		
č. pol.	Kód	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	č. pol.	Kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
									Změna podlahy ve 3.NP					
							1	965043321	Bourání podkladů - potěr tl. do 3 cm (m.č. 3.1 - 3.6) 72,767 m2 x 0,03	m3	2,183	3 453,00	7 537,90	
							2	965041341	Bourání mazaniny škvárbetonových tl.do 10cm nad 4 m2 72,767 m2 x 0,06	m3	4,366	1 620,00	7 072,92	
									7620 Konstrukce tesářské					
							3	3	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32mm	m2	72,767	45,00	3 274,52	
									0970 Ostatní bourací práce					
							4	12	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží Bourání podkladů - potěr 2,183 x 2,2 = 4,802 t Bourání mazaniny škvárbetonových 4,366 x 1,8 = 7,858 t Demontáž záklopů stropů 72,767 x 0,02 x 0,645 = 0,937 t	t	13,597	190,00	2 583,43	
							5	13	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží 13,597 * 3	t	40,791	190,00	7 750,29	
							6	14	Vnitrostavební vodovodná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	13,597	490,00	6 662,53	
							7	15	Vnitrostavební vodovodná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m do 50m	t	108,776	10,00	1 087,76	
							8	16	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	13,597	490,00	6 662,53	
							9	17	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Směsná suť do 20km-skládka Láňy	t	271,940	19,00	5 166,86	
							10	18	Skládkovně-směsná suť	t	13,597	120,00	1 631,64	
							11		D+M Zaklop desky OSB tl. 22 PD na roši s latí 50/80	m2	72,767	790,00	57 485,93	
									Přesun hmot HSV					
							12	1	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	2,200	490,00	1 078,00	
							13		Koordinace	%	1 079,943	5,00	5 399,72	
									VRN - stavební část					
									Přesun hmot	%	1 133,940	2,50	2 834,85	
									Zařízení staveniště	%	1 133,940	0,50	566,97	

Kompletná činnosť	%	0,000	0,50	0,00	Kompletná činnosť	%	1 133,940	0,50	566,97
Celkom				0,00	Celkom				117 362,81