





ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 21
Zhotovitel:	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 879/2, 500 02 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Ing. Josef Čihák	
Datum:	31. 3. 2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Bourání podlahy ve 2.NP</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Změnový list vyčísluje bourání teraca a dodávku podlahové mazaniny na sociálkách ve 2.NP. PD neřeší, ve VV není naceněno.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	18.776,15 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
18.776,15 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatel:	Podpis zmocněnce zhotovitel:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 21	
Zhotovitel:	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 879/2, 500 02 Hradec Králové			
Investor:	Obec Roztoky, Roztoky 128	Datum: 31. 3. 2021		
Název akce: Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky Obecní úřad Roztoky – snížení energetické náročnosti - CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009443				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Změnový list č.21		
	na jinou část smlouvy:			
<p>Předmět změny: Bourání podlahy ve 2.NP</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Změnový list vyčísluje bourání teraca a dodávku podlahové mazaniny na sociálkách ve 2.NP. PD neřeší, ve VV není naceněno.</p>				
Počet připojených listů specifikací:		2		
Důvod vícepráce / méněpráce: viz výše (popis a zdůvodnění změny)				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru

Stanovisko projektanta stavby

Stanovisko energetického specialisty

Příloha:

Návrh změny							Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky							ZL č.	21
Odpočet							Přípočet							Rozdíl	
č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem	
									Podlaha 2.NP - sociálky						
									0960 Bourací práce						
	1								Bourání teraca do tl.50 mm 5,056 x 2,810	m2	14,207	360,00	5 114,52		
	2							11	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100mm pl přes 2 m2 14,207 x 0,05	m3	0,710	490,00	347,90		
									0970 Ostatní bourací práce						
	3							2	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží 0,710m3 x 2,2 = 1,562t	t	1,562	190,00	296,78		
	4							3	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,562	190,00	296,78		
	5							4	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m do 50m	t	12,496	490,00	6 123,04		
	6							5	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,562	10,00	15,62		
	7							7	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Směsná suť do 20km-skládka Láňy	t	31,240	19,00	593,56		
	8							8	Skládkovně-směsná suť	t	1,562	120,00	187,44		
									0630 Podlahové konstrukce						
	9							1	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,710	2 490,00	1 767,90		
	10							3	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,710	340,00	241,40		
	11							5	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za ztržení povrchu spodní vrstvy před vložním výztuže	m3	0,710	340,00	241,40		
	12							6	Výztuž mazanin svařovanými silnými Kari	t	0,028	40 000,00	1 120,00		
									0990 Přesuny hmot HSV						
	13							1	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	1,900	490,00	931,00		
									Koordinace	%	172,773	5,00	863,87		
									VRN - stavební část						
									Přesun hmot	%	181,412	2,50	453,53		
									Zařízení staveniště	%	181,412	0,50	90,71		
									Kompletační činnost	%	181,412	0,50	90,71		
									Celkem				18 776,15	18 776,15	