




<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 33
Zhotovitel:	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 879/2, 500 02 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Ing. Josef Čihák	
Datum:	27. 8. 2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Venkovní vstupní schodiště</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Změnový list vyčísluje zbourání venkovního vstupních schodiště z důvodu narušení statiky a vybudování nového vstupního schodiště dle požadavku objednatele.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	293.206,29 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
293.206,29 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 27		

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Návrh změny						Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky						ZL č.	33
Odpočet						Přípočet						Rozdíl	
č.pól.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	č.pól.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	Celkem
								Zemní práce					
1						1		Příplatek za ztlžení výkopů v blízkosti vedení	m3	1,800	762,00	1 219,20	
2						2		Bourání konstrukcí z betonu prokládaného kamenem	m3	2,050	3 990,00	8 179,50	
3						3		Bourání konstrukcí cihelných na maltu nastavovanou	m3	2,508	1 522,00	3 817,18	
4						4		Hloubený výkop pod základy v hor. 3 s očištěním záklád	m3	8,100	1 661,00	13 454,10	
5						5		Výkop zástrop podz obj horn 1a2	m3	11,875	348,00	4 132,50	
6						6		Svisle přemístění výkopku horn 1-4 8m	m3	24,533	330,75	8 114,29	
7	ZTI pol. č. 7					7		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	51,066	890,00	45 448,74	
8	Venk. úpravy pol. č. 5					8		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	24,533	120,00	2 943,96	
9						9		Zásyp rýh ručně ostatních tř. 5	m3	4,800	516,00	2 476,80	
10	Venk. úpravy pol. č. 9					10		Uložení sypání z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí	m3	24,533	40,00	981,32	
11	Venk. úpravy pol. č. 8					11		Skládkovné zeminy	t	44,159	90,00	3 974,31	
10						10		Zaklady a zvláštní zakládání					
11						11		schodišťová kce ŽB C16/20	m3	4,095	3 123,00	12 788,69	
12						12		Zřízení bednění nezabudovaného	m2	9,300	238,00	2 213,40	
13						13		Odstanění bednění nezabudovaného	m2	9,300	51,50	478,95	
14						14		Výztuž zákl kci bet ocel 10216	t	0,380	45 412,00	17 256,56	
15						15		Zdivo zákl. pasů z cihel betonových 29 cm na MC 15	m3	1,845	5 236,00	9 660,42	
16						16		Svislé a kompletní konstrukce					
17						17		Ztlučující táhla z oceli průměru do 20 mm	m	19,800	1 276,00	25 264,80	
18						18		Beton sloupů a pilířů železový C 16/20 (B 20) včetně dodávky a uložení výztuže	m3	0,216	13 450,00	2 905,20	
19						19		Bed sloup pilíř hran 0,40m2	m2	2,880	435,00	1 252,80	
20						20		Odbednění sloupů a pilířů	m2	2,880	158,00	455,04	
								Osazení oc.zábradlí na zdech a valech do 100 kg/m	m	4,000	1 974,00	7 896,00	
								Vodorovné konstrukce					
								Bednění schodišť jakýkoliv sklon	m2	14,485	2 067,00	29 940,50	



[illegible]