



Pohled shora



Příčný řez



Výkaz výžtuže

Pol.	ks	ds	delka [mm]	IV	
				8	12
1	29	8	2030	58.9	82.5
	14			5890	
Celkova delka			[m]	58.9	82.5
Hmotnost			[kg]	23.2	73.2
Celkova hmotnost [kg]				96.4	

Výkaz síti

□zn	S i t	ks	De l ka	S i r ka	kg	Ce l . kg
A01	Q-188A	1	5670	2030	34.8	34.8
	Q-188A		6000	2300	41.7	34.8
Hmotnost celkem:						34.8

Beton:	C30/37
Výžluž:	B 500B
Krytí:	dolní 30 mm boční 20 mm
Třída expozice:	XC1
Objem (m ³)	0,768
Hmotnost (t)	1,92

Investor	Lukáš Sýkora, Brigádníků 1408/10, 360 01 Karlovy Vary		ING. A.NIEBAUER Aletická 2219, 356 01 Sokolov tel: 004200605657221 fax: 00420359701042 e-mail: alesniebauer@seznam.cz	
Akce	Rekonstrukce stávající stodoly na manufakturu s prostory pro administrativu – Stráž nad Ohří			
Část	STROP 216 – 1x		DATUM 05/2018	VYPRACOVAL Niebauer
Obsah	VÝKRES TVARU A VÝZTUŽE		MĚŘÍTKO 1:25	č. výkr. 216

Spodní podélné hrany zkosit 10/10 mm
Horní povrch zdrsnit

Pos.	Zabudované díly	ks
①	Příhradová prostorová výztuž typu E, l = 5690 mm 110/10-6-6-6 (výška/ø horní-ø diagonály-ø dolní-ø dolní)	5