



Pohled shora



Příčný řez



Výkaz výztuže

Pol.	ks	ø s	délka [mm]	IV	
				8	12
1	29	8	2030	58,9	82,5
2	14	12	5890		82,5
Celková délka		[m]	58,9	82,5	
Hmotnost		[kg]	23,2	73,2	
Celková hmotnost [kg]				96,4	

Výkaz sítí

Øzn	Sít ks	Délka	Šířka	kg	Cel. kg
A01	Ø-188A	1	5670	2030	34,8
	Ø-188A	6000	2300	41,7	34,8
Hmotnost celkem:					34,8

Spodní podélné hrany zkosit 10/10 mm
Horní povrch zdrsnit

Pos.	Zabudované díly	ks
1	Příhradová prostorová výztuž typu E, l = 5690 mm 130/10–6–6–6 (výška/ø horní–ø diagonály–ø dolní–ø dolní)	5

Beton:	C30/37
Výztuž:	B 500B
Krytí:	dolní 30 mm boční 20 mm
Třída expozice:	XC1
Objem (m³)	0,768
Hmotnost (t)	1,92

Investor	Lukáš Šýkora, Brigádníků 1408/10, 360 01 Karlovy Vary	ING. A. NIEBAUER Atletická 2219, 356 01 Sokolov tel: 00420605857221 fax: 00420359707042 e-mail: alesniebauer@seznam.cz	
Akce	Rekonstrukce stávající stodoly na manufakturu s prostory pro administrativu – Stráž nad Ohří		
Část	STRDP 116 – 1x	DATUM	VYPRACOVAL
		05/2018	Niebauer
Obsah	VÝKRES TVARU A VÝZTUŽE	MĚŘÍTKO	Č. VÝKR.
		1:25	116