


LEGENDA:

- ZDIVO CIHELNÉ, POROTHERM
- ZDIVO Z TVÁRNIC YTONG
- BETONOVÉ KONSTRUKCE
- TEPELNÁ IZOLACE

POZNÁMKY:

- OKNA PLASTOVÁ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM, PROFIL 88+, VHODNÝ PRO NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY.
- VRATA VÝSUVNÁ SEKČNÍ TEPELNĚ IZOLOVANÁ S ELEKTRICKÝM POHONEM.
- PŘEKLADY NAD OTVORY: Porotherm KP 7, (vyráběné v délkách 100–350cm), U ŠIRŠÍCH OTVORŮ Porotherm KP XL (vyráběné v délkách 375–650cm).
- VŠECHNY BETONOVÉ PODLAHY VE STYKU S TERÉNEM BUDOU VYBOURÁNY A NAHRAZENY NOVÝMI.
- VNITŘNÍ DVEŘE V 1.PP A 1.PP BUDOU V OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, VE 2.NP BUDOU DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ
- SCHODIŠTĚ ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ LIAPOR TYP B7 – 1090
- POD NOVÝMI STŘEDNÍMI NOSNÝMI ZDMI BUDOU NOVÉ ZÁKLADOVÉ PASY hl.1.1m, š.0,5m

- VNITŘNÍ OMÍTKA TENKOVRSŤVÁ HLADKÁ ŠTUKOVÁ + MALÍBA
- PŮVODNÍ OBVODOVÉ ZDIVO Z PLNÝCH CIHEL
- FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S POLYSTYRENEM NEBO MINERÁLNÍ VATOU S TENKOVRSŤVOU PROBARVENOU OMÍTKOU



Varská projektová s.r.o. <small>Husova 955 / 45, 360 17 Karlovy Vary</small>		Autorizovaný projektant: ing. Vladimír Holovský Vypracovali: Miroslav Kulatý	Část: D 1.1 Architektonicko - stavební řešení			
Stavebník: Lukáš Sýkora, Brigádníků 1408/10, 360 01 Karlovy Vary			Výkres: ŘEZ A - A			
Stavba: Rekonstrukce stávající stodoly na manufakturu s prostory pro administrativu <small>Stráž nad Ohří</small>			Měřítko: A2 1:50	Datum: 03/2018	Stupeň: D P S	Číslo kopie: Číslo výkresu: D.1.1.b 5