



Pohled shora



Příčný řez




Výkaz výžtuže

Pol.	ks	ds	delka [mm]	IV		
				6	8	12
1	33		1910		63.0	
2	15		6680			100.2
3	6		790	4.7		
4	6		810	4.9		
Celkova delka			[m]	9.6	63.0	100.2
Hmotnost			[kg]	2.1	24.9	89.0
Celkova hmotnost [kg]						116.0

Výkaz síti

Dzn	Sit	ks	Deika	Sirka	kg	Cel.,kg
A02	Q-188A	1	6000	1910	34.6	34.6
	Q-188A		6000	2300	41.7	34.6

Hmotnost celkem: 34.6



Beton:	C30/37
Výztuž:	B 500B
Krytí:	dolní 30 mm boční 20 mm
Třída expozice:	XC1
Objem (m ³)	0,831
Hmotnost (t)	2,08

Investor	Lukáš Sýkora, Brigádníků 1408/10, 360 01 Karlovy Vary		
Ákce	Rekonstrukce stávající stodoly na manufakturu s prostory pro administrativu – Stráž nad Ohří		
Část	STROP 206 – 1x		
	DATUM	VYPRACOVAL	
	05./2018	Niebauer	
Obsah	VÝKRES TVARU A VÝZTUŽE		
	MĚŘÍTKO	Č. VÝKR.	
	1:25	206	

Pos.	Zabudované díly	ks
①	Příhradová prostorová výztuž typu E, l = 6540 mm 110/10-6-6-6 (výška/ø horní-ø diagonály-ø dolní-ø dolní)	4

Spodní podélné hrany zkosit 10/10 mm
Horní povrch zdrsnit