


- POZNÁMKY:
- OKNA PLASTOVÁ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM, PROFIL 88+, VHODNÝ PRO NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY.
  - VRATA VÝSUVNÁ SEKČNÍ TEPELNĚ IZOLOVANÁ S ELEKTRICKÝM POHONEM.
  - PŘEKLADY NAD OTVORY: Porotherm KP 7, (vyráběné v délkách 100–350cm), U ŠIRŠÍCH OTVORŮ Porotherm KP XL (vyráběné v délkách 375–650cm).
  - VŠECHNY BETONOVÉ PODLAHY VE STYKU S TERÉNEM BUDOU VYBOURÁNY A NAHRAZENY NOVÝMI.
  - VNITŘNÍ DVEŘE V 1.PP A 1.PP BUDOU V OCELOVÉ ZÁRUBNI, VE 2.NP BUDOU DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ
  - SCHODIŠTĚ ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ LIAPOR TYP B7 – 1090
  - POD NOVÝMI STŘEDNÍMI NOSNÝMI ZDMI BUDOU NOVÉ ZÁKLADOVÉ PASY hl.1.1m, š.0,5m



PŮDORYS 1.NP, PŘÍZEMÍ

LEGENDA:

- ZDIVO CIHELNÉ, POROTHERM
- ZDIVO Z TVÁRNIC YTONG
- BETONOVÉ KONSTRUKCE
- TEPELNÁ IZOLACE

Tabulka místností 1.NP					
Ozn.	Účel místnosti	plocha m²	Úprava povrchu podlahy	Úprava povrchu stěn	Úprava povrchu stropu
1.01	CHODBA, SCHODIŠTĚ	20,63	KERAMICKÁ DLAŽBA, SOKL Z DLAŽDIC	OMÍTKA ŠTUKOVÁ, MALBA	OMÍTKA, MALBA
1.02	DÍLNA	32,63	KERAMICKÁ DLAŽBA, SOKL Z DLAŽDIC	OMÍTKA ŠTUKOVÁ, MALBA	OMÍTKA, MALBA
1.03	DÍLNA	10,89	KERAMICKÁ DLAŽBA, SOKL Z DLAŽDIC	OMÍTKA ŠTUKOVÁ, MALBA	OMÍTKA, MALBA
1.04	BALENÍ	11,52	KERAMICKÁ DLAŽBA, SOKL Z DLAŽDIC	OMÍTKA ŠTUKOVÁ, MALBA	OMÍTKA, MALBA
1.05	PECE	13,88	KERAMICKÁ DLAŽBA, SOKL Z DLAŽDIC	OMÍTKA ŠTUKOVÁ, MALBA	OMÍTKA, MALBA
1.06	DÍLNA	19,98	KERAMICKÁ DLAŽBA, SOKL Z DLAŽDIC	OMÍTKA ŠTUKOVÁ, MALBA	OMÍTKA, MALBA
1.07	DÍLNA	19,59	KERAMICKÁ DLAŽBA, SOKL Z DLAŽDIC	OMÍTKA ŠTUKOVÁ, MALBA	OMÍTKA, MALBA
1.08	PŘEDSÍŇ	3,47	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO 1.8m, OMÍTKA ŠTUKOVÁ, MALBA	OMÍTKA, MALBA
1.09	ÚKLID	3,87	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO 1.8m, OMÍTKA ŠTUKOVÁ, MALBA	OMÍTKA, MALBA
1.10	WC ŽENY	3,47	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO 2m, OMÍTKA ŠTUKOVÁ, MALBA	OMÍTKA, MALBA
1.11	VÝTAH	5,52	–	MONTOVANÉ STĚNY ŠACHTY	–
1.12	DENNÍ MÍSTNOST, ŠATNA	17,89	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ, MALBA	OMÍTKA, MALBA
1.13	SPRCHA	2,87	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ, MALBA	OMÍTKA, MALBA
1.14	SPRCHA	2,87	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ, MALBA	OMÍTKA, MALBA
Celkem:		169,08			

Varská projektová s.r.o. <small>Husova 955 / 45, 360 17 Karlovy Vary</small>		Autorizovaný projektant: <small>ing. Vladimír Holovský</small>	Část: D 1.1 Architektonicko - stavební řešení	
		Vypracovali: <small>Miroslav Kulatý</small>	Výkres: PŮDORYS 1.NP	
Stavebník: Lukáš Sýkora, Brigádníků 1408/10, 360 01 Karlovy Vary				
Stavba: Rekonstrukce stávající stodoly na manufakturu s prostory pro administrativu <small>Stráž nad Ohří</small>		Měřítko: A2 1:50	Datum: 03/2018	Stupeň: D P S
		Číslo kopie:	Číslo výkresu: D.1.1.b 3	