


LEGENDA :

TV_O - Talířový ventil odvodní kovový
ZK - zpětná klapka potrubní
O.K. - odvod kondenzátu



Pozn.: Rozvody provedeny z potrubí kruhového vinutého sk.I s tvarovkami provedení těsné a felxibil.hadicemi zvukoizol.s vedením dle popisu, při vedení upraveného vzduchu v chlad.prostředí bude potrubí opatřeno tepelnou izolací (min.vata s AL folií nebo oplechováním), v odlišných požárních úsecích bude izolace s protipož.atestem, protihlukově budou opatřena potrubí od zdrojů hluku až k tlumičům včetně, na patách stoupaček a v požadovaných místech bude proveden odvod kondenzátu(označ.O.K.) do kanalizace, vyústění bude řešeno dle požad.stav. -arch.části, v požadovaných místech bude proveden nátěr potrubí dle vzorníku RAL a viditelné elementy budou řešeny s kvalitní povrchovou úpravou a s barevným řešením povrchu dle architekt.požadavku(např.v barvě klempíř.prvků apod.), ventilátory budou napojeny na potrubí pružně pro zamezení přenosu vibrací, vyústění bude provedeno tak,aby odpad.vzduch neznehodnocoval svým výfukem sání čerstvého vzduchu a nezapříčinovalo hromadění zplodin v potrubí VZT, prostupy střechou budou stavbou utěsněny proti zatékání vody, zařízení a elementy na střeše budou vodivě pospojovány a zařízení bude napojeno na požadovaná média, nedílnou součástí výkresové dokumentace je i technická zpráva a přílohy, umístění viditelných elementů bude koordinováno s architektem řešením interiéru

 zvukoizol.hadice Sonoflex

VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

Projektant	Ing.Z.Jícha	IČO:	47543850	REVEL s.r.o. stavebně obchodní a montážní společnost Příbram, Dubno 127 tel:318541900, 318541904 ICO:47 54 38 50	
Kraj :	Středočeský	Míst. Ú.	Milín	Formátů	2*A4
Investor	Obec Milín	Vypracoval	Ing.St.Kantor	Datum	04/2018
Stavba - Objekt				Účel	DVZ,DPS
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P.27 PODKROVNÍ VESTAVBA K.Ú.MILÍN, PARC.Č.ST.291,OKR.PŘÍBRAM				Č. zak.	P-142/17
				Měřítko	Č. výkr. V1
Obsah výkr.				1 : 75	
D1.4. VZT - Půdorys podkroví(3.NP)					