


LEGENDA SVÍTIDEL

- 1 např. MODUS, spol. s r.o. AREL3000RM2KV MODUS AREL 3000 RM2 KV
- 2 např. MODUS, spol. s r.o. AREL4000RMAS4ND AREL
- 3 např. MODUS, spol. s r.o. BRSB4KD375V2 MODUS BRSB 375
- 4 např. MODUS, spol. s r.o. BRSB4KD480V3 MODUS BRSB 480
- 5 např. MODUS, spol. s r.o. LLL3000RM2KVM4 MODUS LLL 3000 KVM
- 6 např. MODUS, spol. s r.o. US3000C_KN MODUS US 3000 C KN



- POZNÁMKA:
- Napěťová soustava: 3x230/400V AC, TN–C–S,
 - Ochrana dle ČSN 33 2000–4–41ed.2: automatickým odpojením od zdroje a doplňujícím pospojováním, doplňková ochrana: proudovými chrániči,
 - elektroinstalace: osvětlení CYKY 2–5x1,5, ostatní 3Cx2,5 (5Cx2,5),
 - zásuvky ve výšce 30cm, příp. ve shodně výšce 120cm se spín.přístroji
 - spín.přístroje bílé např. ABB TME ve spol.rámečcích,
 - slaboproudá vedení budou protažena v ochr. trubkách a vedena odděleně min. 20cm od silových kabelů
 - bude instalováno nouz. osvětlení 1hod.

Sadská 480			Investor:		výkres č.: 1		č.paré:	
ELFY ELEKTROFIRMA Josef Šmejkal 190 00 Praha 9			Obec Milín, 11. května 27, 26231 Milín					
projekce: Jungmannova 209, 261 01 Příbram III								
tel.–fax: 318 631 518, 318 627 335								
projektant: J. Bonk		název zakázky:		STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p. 27		č.zakázky/eviz.č.:		
ved. proj.: Ing. Sladkovský				- PODKROVNÍ VESTAVBA -		P-17-1171		
				D.1.4. elektroinstalace		datum: 2017-11		
kontroloval: Ing. Sladkovský		název výkresu:		Elektroinstalace		formát: A3		
stupeň: DVZ		změna: —				měřítko: 1:70		
		platnost výkresu od: 2017-11						

LEGENDA:

rozvodná skříň

rozvodná krabice

jednopolový spínač

sporáková kombinace

sériový spínač

sériový spínač střídavý

střídavý spínač

křížový spínač

jednopolový spínač s regulací napětí

tlacítkový ovladač

tlacítkový ovl. se signálkou

zásuvka

zásuvka vícenásobná

zásuvka s přep. ochr.

zásuvka IP44

zásuvky sdělovací

zářivkové svítidlo

žárovkové svítidlo

nouzové svítidlo

nouzové sv. s vlastním zdrojem

žárovkové sv. nástěnné se senzorem

ventilátor T–timer (čas. doběh)

el. zařízení Kotel(šifrový)+ovládání

kabel ukončen jako vývod

rezervní trubky s krabicí

elektr. ovlárač dveří

dorozumívací zař.

infražářič

domovní hlasitý telefon s tablem

domácí telefon, přístroj s tlačítky pro ovládání

zvonek

stoupačí vedení směr nahoru

stoupačí vedení směr dolu

probíhající stoupačí vedení

podlahové instal. KR

podlažové instal. KR