


PŮDORYS STŘECHY



SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ:

- | | |
|---|--|
| <p>A</p> <ul style="list-style-type: none"> -NOVÁ PLECHOVÁ KRYTINA -LATĚ 30x50 mm -KONTRALATĚ 60x40 mm -DOPLŇKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA -TEPELNÁ IZOLACE PIR V tl. 80 mm -PAROTĚSNÁ VRSTVA -STÁVAJÍCÍ KCE ZASTŘEŠENÍ
(bednění z prken 3/4, krokve 140/160 mm...) -ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KRYTINY VČETNĚ LEPENKY | <p>B</p> <ul style="list-style-type: none"> -NOVÁ PLECHOVÁ KRYTINA -LATĚ 30x50 mm -KONTRALATĚ 60x40 mm -PAROTĚSNÁ VRSTVA -STÁVAJÍCÍ KCE ZASTŘEŠENÍ
(bednění z prken 3/4, krokve 140/160 mm...) -ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KRYTINY VČETNĚ LEPENKY |
|---|--|

JE-LI V DOKUMENTACI DEFINOVÁN KONKRÉTNÍ VÝROBEK (VÝROBKY) NEBO TECHNOLOGIE MÁ SE ZA TO, ŽE JE TÍM DEFINOVÁN MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ STANDARD A V NABÍDCE MŮŽE BÝT NAHRAZEN I VÝROBKEM NEBO TECHNOLOGIÍ SROVNATELNOU.

Kreslil:				
Zpracoval:	ING. V. MRÁŽKOVÁ	<i>Mrázek!</i>		
Zodp. projektant:	ING. Jan SHEJBAL			
Hlavní projektant:	ING. Jan SHEJBAL			
Technická kontrola:	ING. Jan SHEJBAL			
Region: PARDUBICKÝ	Pov.úřad: SKUTEČ	Obec: DŘEVEŠ		
Investor: VOTAVA CZ s.r.o., Lažany 38, 539 73 Skuteč			Stupeň :	DPS
AKCE: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ČERPAČÍ STANICE V DŘEVEŠI			Datum:	08/2016
			Formát :	6×A4
			Zakázkové číslo :	4181-16-3
			Archivní číslo :	3509
Objekt:			Měřítko :	Čís. příl. výkresu
Obsah: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS STŘECHY			Kóty : mm,m	D.1.17