



STROJOVNA VÝTAHU

W1

- Silikonová omítka 3 mm
- Penetrační nátěr -
- Sklovláknitá výztužná tkanina 160 g/m² 6 mm
- vtlačena do vrstvy stěrkové hmoty
- Minerální vata $\lambda_D = 0,038 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ 140 mm
- Jednosložková lepicí hmota na bázi cementu 10 mm
- OSB deska 25 mm
- Minerální izolace 110 mm
- OSB deska 25 mm



JTSK
± 0,00 = 343,48 m Bpv

ZODPOVĚDNÝ: Ing. Tomáš Pospíšil; ČKAIT 0005093
PROJEKTANT: Horní Chaloupky 3149/18, 106 00 Praha 10

VYPRACOVAL: **Ecoten s.r.o., Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2, IČO 291 36 440**
ZASTOUPENÝ: Ing. Jiří Tencar, Ph.D. - jednatel

STAVEBNÍK: **Sans Souci s.r.o.**
Řeznická 656/14, Nové Město, 110 01 Praha 1
IČO: 27278727

HIP: Ing. Tomáš Pospíšil

AKCE: **Sans Souci Cvíkov,
rekonstrukce starého závodu firmy Grafostroj**

ADRESA: Tovární 417
471 54 Cvíkov

ČÁST: D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
DETAILY

NÁZEV
VÝKRESU: **SCHÉMA SKLADEB KONSTRUKCÍ - STĚNY**

MĚŘÍTKO: 1:10

STUPEŇ
PROJEKTU: DVZ

DATUM: červenec 2018

ČÍSLO
VÝKRESU: M103

Č. PARÉ:



Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2
IČO: 29136440 | +420 736 630 021
www.ecoten.cz | info@ecoten.cz