

LEGENDA STAVEBNÍCH HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETON MONOLITICKÝ
- PROSTÝ/KONSTRUKČNÍ BETON
- ZDIVO BETONOVÉ Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ NA MC
- ZDIVO PŘÍČKOVÉ PÓROBETONOVÉ P2-500
- ZDIVO STĚNOVÉ PÓROBETONOVÉ P3-450
- DOZDÍVKY CP , CDm, CIHELNÉ BLOKY PRO STĚNOVÉ KONSTRUKCE
- POLYSTYREN XPS
- ZEMINA PŮVODNÍ
- HUTNĚNÝ ZÁSYP, PODSYP
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP FRAKCE 16-32
- SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE - PŘÍČKY

POZNÁMKA 1:
- KZS KOTVÁN V TL. 160 mm, Z TOHO MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE TL. 140 mm

LEGENDA PRVKŮ

- Ox OKNO
- X DVEŘE
- KL X KLEMPÍŘSKÝ PRVEK
- ZA X ZÁMEČNICKÝ PRVEK

SCHÉMA SKLADBY KONSTRUKCÍ

S1 STŘECHA HALY

-	Hydroizolační fólie z PVC-P mech. kotvená	1,5 mm
-	Minerální vata λ_D = 0,039 W/(m*K)	80 mm
-	Minerální vata λ_D = 0,038 W/(m*K)	140 mm
-	Separační PE fólie	0,2 mm
-	Trapézový plech TR 85/280	85 mm



POZNÁMKA 2:
- P1 VIZ VÝKRES Č. M201 - DETAIL 1 - PODLAHA HALA
- Z1 VIZ VÝKRES Č. M202 - DETAIL 2 - SOKL ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

POZNÁMKA 3:
- PÚ X POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LEGENDA VIZ VÝKRESY POHLEDŮ Č. Z301 A Z302

±0,00 = 343,48 m Bpv

ZPRACOVATEL PROJEKTANT	Ing. Tomáš Pospíšil, DiplIB; ČKAIT 0005093 Hanel Chaloupky 2149/18, 106 00 Praha 10
OPRAVOVAL ZAJIŠŤOVAL	**Ecotan a.r.s., Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2, IČO 291 36 440**
OTAVATEL	**Sans Souci s.r.o.** Řeznická 636/14, Nové Město, 110 01 Praha 1 IČO: 27278727
VeP	Ing. Tomáš Pospíšil
MÍSTO	**Sans Souci Ćvikov,** **rekonstrukce stavebního závodu firmy Grafostroj**
ADRESA	Svatbol 413 471 54 Ćvikov
ČÁST	D.1 Dokumentace stavebního nebo stavebně-technického objektu D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
OBJEKT	OBJEKT A – HALA
	HALA - ŘEZ F - ČÁST 2
MĚŘÍTKO	1:50
ZÁZNAM PROJEKTU	DYZ
DATUM	Červenec 2018
ČÍSLO VÝKRESU	**A205**

Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2
IČO: 29136440 | +420 736 630 021
www.ecotan.cz | info@ecotan.cz

smart energy solutions