

LEGENDA STAVEBNÍCH HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETON MONOLITICKÝ
- PROSTÝ/KONSTRUKČNÍ BETON
- ZDIVO BETONOVÉ Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ NA MC
- ZDIVO PŘÍČKOVÉ PÓROBETONOVÉ P2-500
- ZDIVO STĚNOVÉ PÓROBETONOVÉ P3-450
- DOZDÍVKY CP , CDm, CIHELNÉ BLOKY PRO STĚNOVÉ KONSTRUKCE
- POLYSTYREN XPS
- ZEMINA PŮVODNÍ
- HUTNĚNÝ ZÁSYP, PODSYP
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP FRAKCE 16-32
- SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE - PŘÍČKY

POZNÁMKA 1:
- KZS KOTOVÁN V TL. 160 mm, Z TOHO MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE TL. 140 mm

LEGENDA PRVKŮ

- (Ox) OKNO
- (X x) DVEŘE
- (KL x) KLEMPÍŘSKÝ PRVEK
- (ZA x) ZÁMEČNICKÝ PRVEK

SCHÉMA SKLADBY KONSTRUKCÍ

S1 STŘECHA HALY

-	Hydroizolační fólie z PVC-P mech. kotvená	1,5 mm
-	Minerální vata λ_D = 0,039 W/(m*K)	80 mm
-	Minerální vata λ_D = 0,038 W/(m*K)	140 mm
-	Separační PE fólie	0,2 mm
-	Trapézový plech TR 85/280	85 mm

POZNÁMKA 2:
- P1 VIZ VÝKRES Č. M201 - DETAIL 1 - PODLAHA HALA
- S9 VIZ VÝKRES Č. M203 - DETAIL 3 - STŘECHA HALA
- Z1 VIZ VÝKRES Č. M202 - DETAIL 2 - SOKL ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

POZNÁMKA 3:
- PU x POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LEGENDA VIZ VÝKRESY POHLEDŮ Č. Z301 A Z302

ZPRACOVATEL PROJEKTANT	Ing. Tomáš Pospíšil, DiS.ČKAIT 0005093 Hlavní Chabarovská 2149/18, 106 00 Praha 10		
OPRAVOVAL ZADAVATEL	**Evolen s.r.o., Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2, IČO 291 36 440**		
STAVEBNÍK	**Sera Sklo1 s.r.o.** Řeznická 636/14, Nové Město, 110 01 Praha 1 IČO: 27278727		
HIP	Ing. Tomáš Pospíšil		
MÍSTO	**Sera Sklo1 Ústí nad Orlicí, rekonstrukce stávajícího závodu firmy Grafostroj**		
ADRESA	Svatební 413 471 54 Ústí nad Orlicí		
ČÁST	D.1 Dokumentace stavebního nebo stavebně-technického objektu D.1.1. Architektonicko-stavební řešení		č. revize
OBJEKT A – HALA	**HALA - ŘEZ E**		
MĚŘÍTKO	1:50	ZPRACOVAL PROJEKTU: DVZ	DATUM: Červenec 2018	ČÍSLO VÝKRESU: **A203**

evolen smart energy solutions
Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2
IČO: 29136440 | +420 736 630 021
www.evolen.cz | info@evolen.cz

JTSK
± 0,00 = 343,48 m Bpv