

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT B, E						
OZN	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
B.1.1	SKLAD	120,95	EPOXIDOVÁ STĚRKA	MALBA	MALBA	
B.1.2	RECEPCE	10.90	KERAM. DLAŽBA	MALBA	MALBA	
B.1.3	SERVER	17.05	KERAM. DLAŽBA	MALBA	MALBA	
B.1.4	KOMORA	13.60	KERAM. DLAŽBA	MALBA	MALBA	
B.1.5	CHODBA	26.25	KERAM. DLAŽBA	MALBA	MALBA	
B.1.6	SCHODIŠTĚ	22.75	KERAM. DLAŽBA	MALBA	MALBA	
B.1.7	PŘEDSÍŇ	4.20	KERAM. DLAŽBA	MALBA	MALBA	
B.1.8	WC PERSONÁL	1.30	KERAM. DLAŽBA	OBKLAD	MALBA	OBKLAD (2200)
B.1.9	CHODBA	2.45	KERAM. DLAŽBA	OBKLAD	MALBA	OBKLAD (2200)
B.1.10	SHOWROOM	108.90	KERAM. DLAŽBA	MALBA	MALBA	
B.1.11	ZÁZEMÍ	44.30	KERAM. DLAŽBA	MALBA	MALBA	
B.1.12	ZÁZEMÍ	54.00	KERAM. DLAŽBA	MALBA	MALBA	
B.1.13	CHODBA	11.45	KERAM. DLAŽBA	MALBA	MALBA	
B.1.14	KOMORA	2.60	KERAM. DLAŽBA	MALBA	MALBA	
B.1.15	VÝTAH	2.65				
B.1.16	ZÁZEMÍ	13.95	KERAM. DLAŽBA	MALBA	MALBA	
E.1.1	PLYNOVÁ KOTELNA	66,9	KERAM. DLAŽBA	MALBA	PODHLED	STÁVAJÍCÍ DLAŽBA, PK01

POZNÁMKA 1:
- OBKLAD (2700) - VÝŠKA HORNÍ HRANY OBKLADU 2700 mm NAD PODLAHOU
- PK01 - STANDARDNÍ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED

LEGENDA STAVEBNÍCH HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETON MONOLITICKÝ
- PROSTÝ/KONSTRUKČNÍ BETON
- ZDIVO BETONOVÉ Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ NA MC
- ZDIVO PŘÍČKOVÉ PÓROBETONOVÉ P2-500
- ZDIVO STĚNOVÉ PÓROBETONOVÉ P3-450
- DOZDÍVKY CP , CDm, CIHELNÉ BLOKY PRO STĚNOVÉ KONSTRUKCE
- POLYSTYREN XPS
- ZEMINA PŮVODNÍ
- HUTNĚNÝ ZÁSYP, PODSYP
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP FRAKCE 16-32
- SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE - PŘÍČKY

POZNÁMKA 2:
- KZS KÓTOVÁN V TL. 160 mm, Z TOHO MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE TL. 140 mm

LEGENDA PRVKŮ

- Ox OKNO
- X/X DVEŘE
- KL/X KLEMPÍŘSKÝ PRVEK
- ZA/X ZÁMEČNICKÝ PRVEK
- PK/01 PODHLED - STANDARDNÍ SÁDROKARTONOVÝ
- PK/02 PODHLED - KAZETOVÝ

JTSK
± 0,00 = 343,48 m Bpv

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Tomáš Pospíšil; ČKAIT 0005093 Horní Chaloupky 3149/18, 106 00 Praha 10		
VYPRACOVAL:	**Ecoten s.r.o., Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2, IČO 291 36 440**		
ZASTOUPENÝ:	Ing. Jiří Tencar, Ph.D. – jednatel		
STAVEBNÍK:	**Sans Souci s.r.o.** Řeznická 656/14, Nové Město, 110 01 Praha 1 IČO: 27278727		
HIP:	Ing. Tomáš Pospíšil		
AKCE:	**Sans Souci Cvikov,** **rekonstrukce starého závodu firmy Grafostroj**		
ADRESA:	Tovární 417 471 54 Cvikov		
ČÁST:	D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu D.1.1 Architektonicko–stavební řešení		Č. PARÉ:
NÁZEV VÝKRESU:	OBJEKT B, E – ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA, KOTELNA **ADM - PŮDORYS 1.NP**		
MĚŘÍTKO: 1:50	STUPEŇ PROJEKTU: DVZ	DATUM: červenec 2018	ČÍSLO VÝKRESU: **B101**

ecoten
smart energy solutions

Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2
IČO: 29136440 | +420 736 630 021
www.ecoten.cz | info@ecoten.cz