



LEGENDA MÍSTNOSTÍ		
OZN	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
B.3.1	SCHODIŠTĚ	26.15
B.3.2	CHODBA	115.20
B.3.3	VÝTAH	2.90
B.3.4	KANCELÁŘ	16.85
B.3.5	KANCELÁŘ	17.95
B.3.6	KANCELÁŘ	15.65
B.3.7	KANCELÁŘ	23.60
B.3.8	KANCELÁŘ	35.15
B.3.9	KANCELÁŘ	35.05
B.3.10	KANCELÁŘ	61.30
B.3.11	KOMORA	2.70
B.3.12	KOMORA	6.41
B.3.13	VELKOPROSTOROVÁ KANCELÁŘ	160.00
B.3.14	PŘEDSÍŇ ŽENY	2.40
B.3.15	WC ŽENY	7.70
B.3.16	PŘEDSÍŇ MUŽI	2.45
B.3.17	WC MUŽI	8.85



LEGENDA VODOVODU	
ZNAČKA	POPIS
	POTRUBÍ STUDENÉ VODY, MATERIÁL PPR, IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN TL. 20 mm
	POTRUBÍ TEPLÉ VODY, MATERIÁL PPR, IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN TL. 30 mm DO D20 A TL. 40 mm OD D25
	POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY, OCELOVÉ VNĚ POZINKOVANÉ POTRUBÍ
	STOUPACÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY, MATERIÁL PPR
	STOUPACÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY, OCELOVÉ POZINKOVANÉ POTRUBÍ
	POŽÁRNÍ HYDRANT

LEGENDA VODOVODU	
ZNAČKA	POPIS
	ROHOVÝ VENTIL
	STOJÁNKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ
	NÁSTĚNNÁ BATERIE PRO DŘEZ
	AUTOMATICKÝ SPLACHOVAČ PISOÁRU
	PRÚTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY

POZNÁMKY:

- LEŽATÝ ROZVOD POTRUBÍ JE VEDEN POD STROPEM
- SVISLÝ ROZVOD JE VEDEN VE SVISLÝCH DŘÁŽKÁCH NEBO PŘEDSTĚNÁCH
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ JE VEDENO V PŘEDSTĚNÁCH A VE STĚNÁCH

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ	
ZNAČKA	POPIS
WC	WC MISA ZÁVĚSNÁ, PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM S OBJEMEM NÁDRŽKY 6 l, PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM OVLÁDACÍ DESKY, IZOLAČNÍ DESKA PRO ZÁVĚSNÉ WC, WC SEDÁTKO, PŘIPOJOVACÍ KOLENO, PŘIPOJENÍ STUDENÉ VODY 1/2"
U	UMYVADLO KLASICKÉ KULATÉ S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII, SOUPRAVA NA UPEVNĚNÍ UMYVADEL, UMYVADLOVÝ SIFON PLASTOVÝ, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ, PŘIPOJOVACÍ HADICE DÉLKY 450 mm, 2x KULOVÝ ROHOVÝ UZÁVĚR 1/2"x3/8"
P	PISOÁR SE SPLACHOVAČEM, PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM PRO PISOÁR, BATERIE S NAPÁJECÍM ZDROJEM
D	PŘÍPRAVA NA KUCHYŇSKÝ DŘEZ

ZODPOVĚDNÝ: Ing. Jan Řířica, ČKAIT 0012001

PROJEKTANT: Třebízského 839/10, Beroun 266 01

VYPRACOVAL: Ing. Norbert Glejdura

STAVEBNÍK: Sans Souci s.r.o., Reznická 656/14, Nové Město, 110 01 Praha 1, IČO: 27278727

HIP: Ing. Tomáš Pospíšil

AKCE: Sans Souci Cvikov, rekonstrukce starého závodu firmy Grafstroj

ADRESA: Tovární 417, 471 54 Cvikov

CÁST: D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu, D.1.4 Technika prostředí staveb, D.1.4.A Zdravotně technické instalace

NÁZEV VÝKRESU: VODOVOD - PŮDORYS 3.NP

MĚŘÍTKO: 1:100

STUPEŇ PROJEKTU: DVZ

DATUM: červenec 2018

ČÍSLO VÝKRESU: 010

smart energy solutions

Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2
IČO: 29136440 | +420 736 630 021
www.ecoten.cz | info@ecoten.cz

Č. PÁŘE: