


PLÁN OSÁZENÍ M. 1:100



Rostliny pro bahenní a vlhkou (pobřežní) zónu

1. Blatouch bahenní (Caltha palustris) +20/-10
2. Ďáblík bahenní (Calla palustris) +10/-10
3. Chrástice rákosovitá (Phalaroides arundinacea)
4. Jirnice modrá (Polemoniumcaeruleum)
5. Kosatec sibiřský (Iris sibirica)
6. Kyprej vrblce (Lythrum salicaria) +30/-10
7. Ostřice (Carex sp.)
8. Pomněnka bahenní (Mysotis palustris)
9. Puškvorec obecný (Acorus calamus) +10/-20
10. Střina rozkladitá (Juncus effusus)
11. Skřipina lesní (Scirpus sylvaticus)
12. Tužebník jilmový (Filipendula ulmaria)
13. Vachta trojlístá (Menyanthes triflora) +20/-20
14. Vrbina penízková (Lysimachia nummularia)
15. Vrbina tečkovaná /Lysimachia punctata/
16. Zběhovec plazivý /Ajuga reptans/

Rostliny pro zónu mělké vody


17. Kosatec žlutý (Iris pseudacorus) +15/-30
18. Orobinec širolístý (Typha latifolia) +10/-20
19. Pruska bahenní (Hippuris vulgaris) -10/-30
20. Pryskyřník velký (Ranunculus lingua) -10/-40
21. Šmel okoličnatý (Butomus umbellatus) -10/-40
22. Vrbina kytkokvětá (Lysimachia thysiflora) +10/-20
23. Zblochan vodní (Glyceria maxima) 0 /-30
24. Žabník jitrocelový (Alisma plantago-aquatica) 0/-30

Rostliny pro zónu lekninů

25. Lekniň bílý (Nymphaea alba)
26. Stulík žlutý (Nuphar lutea)
27. Řezan pilolístý (Stratiotes aloides)
28. Rdest kadeřavý (Potamogeton crispus)

Rostliny v mělké části osázeny prostokořeně do kačírku v trojsponu v počtu 5ks/m²
celkem 600ks

Rostliny 25-28 pro hlubokou část osázeny v květníkách na závěsech 4ks/druh
celkem 16ks

		Vojtěšská 197/16 110 00 Praha 1		www.korenova-cistima.cz	
investor: Obec Milín 11. května 27, 262 31 Milín		vypracoval: Ing. Jan Jekl		kontroloval: Ing. P. Lomnický	
stavba: ZAHRADA ZŠ MILÍN; SO 02_ Vodní biotop		parc. č. 335/16 k.ú. Milín 540757		odp. projektant: Ing. Petr Lomnický	
obsah: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		číslo výkresu: D.1.1.2		datum: 01/2019	
PLÁN OSÁZENÍ		stůpeň: DSP		měřítko: 1:100	
		poré:			