




PILOTOVÉ POLE



HLAVICE H1, M 1:50
KŠ - 17
PUDDRYS



HLAVICE H2, M 1:50
KŠ - 7
PUDDRYŠ



Číslo piloty	Průběh piloty [mm]	Delka piloty [m]	KS	WZTU 10-505	TP ARMKOSE	WZTU 2-NK VYKRESU Č.
1-15	600	6,000	15	128R16	V1	4.
16	600	6,500	1	128R16	V1	4.
17-28	600	6,000	12	88R16	V2	4.
29-34	900	6,000	6	128R16	V4	4.
35-36	600	6,000	2	88R16	V2	4.
37	600	6,500	1	88R16	V2	4.
38	600	6,500	1	88R16	V3	4.



BETON PILOT A HLAVIC

DOCEL:

POPIS UPILOT

H1 = 0,600	TPP A HORNÍ LIC HLAVICE
V1 = -1,600	TPP A HORNÍ LIC PILOTY
D = 0,600	PRŮMĚR PILOTY
L = 5,000	DELKA PILOTY

POZOR !!!
DO SPODNÍ ČÁSTI VŠECH KALICHŮ NUTNO PŘED BETONÁŽÍ OSADIT
KOTVENÍ ŠROUBY DLE OCELAŘSKÉHO VÝKRESU KOTVENÍ.

			
PLÁN INČ. PROJ.	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VZPRACOVÁL	
Ing. Stanislav Konečný	Ing. Stanislav Berák	Ing. Stanislav Berák	
KRAJ: OLOMOUČSKÝ	MÍSTO STAVBY:	Areál Pěstební Produkt s.r.o., Mladějovice	
INVESTOR: Pěstební Produkt s.r.o., Hlavní 147, Mladějovice 750 64			
NÁZEV MČE: ROZŠŘEŘENÍ VÝROBNÍHO AREÁLU FIRMY PLÁSTIKON PRODUKT, s.r.o.			
OBJEKT: ŠOO2 - Stádovcová hala s administrativní budovou			
OBSAH PŘÍLOHY: / / / / /			
PÍLOTOVÉ POLE			
			
MČE STAVBA: AREÁL 779 00 STAVBA; ROZŠŘEŘENÍ 10 BSK 609 88 45 19			
STUPEŇ	DPS		
DATAUM	4/2016		
FORMÁT	6/4		
ZÁKAZNÍK: PÍSO			
7/2016			
MĚŘITVO		ČÍSLO PŘÍLOHY	
1:100		D1.2.B.03	