




POHLED SEVEROZÁPADNÍ



POHLED SEVEROVÝCHODNÍ



POHLED JIHOZÁPADNÍ



LEGENDA

- 1 OBVODOVÉ KOVOVÉ PIR PANELE ŠÍŘKY 1 m, VODODROVNĚ KLADENÍ
BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ – RAL 9006
- 2 OBVODOVÝ SOKL Z VNĚJŠÍ STRANY OBLOŽENÝ TEPELNOU IZOLACÍ
Z XPS, VNĚJŠÍ POVRCH Z DEKORATIVNÍ SOKLOVÉ MOZAIKOVÉ
OMÍTKY, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ
- 3 OKNA S PLASTOVÝM RÁMEM S IZOLAČNÍM DVOUSKLEM
VÝPLŇ FIXNÍ A SKLOPNÁ, BARVA RÁMŮ BILÁ
- 4 DVEŘE VENKOVNÍ PLASTOVÉ, BÍLÉ BARVY
- 5 PRŮMYSLOVÁ VRATÁ SEKČNÍ S PŮR VÝPLNÍ, BARVA RAL 9007
- 6 STŘEŠNÍ KRYTINA FOLIOVÁ
- 7 POHLEDOVÝ LAKOVANÝ PLECH S VERTIKÁLNÍ MIKROVLNOU,
ŠROUBOVANO NA POMOČNÝ DŘEVĚNÝ RASTR,
BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 9007
- 8 STĚNAJÍCÍ VÝPLNĚ OTVORŮ – PLASTOVÁ OKNA, LUXTERY
- 9 STĚNAJÍCÍ POVRCH Z KOVOVÉHO LAKOVANÉHO PLECHU
SE SVISLOU MIKROVLNOU, BARVA TMAVÉ ŠEDÁ
- 10 STĚNAJÍCÍ OMÍTKA NA ZDEŇTÍCH KONSTRUKCÍCH – BEZ OPRAV
- 11 STĚNAJÍCÍ ZASTŘEŠENÍ S ASFALTOVÝMI PÁSY – BEZ OPRAV
- 12 VNĚJŠÍ ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA HLADKÁ
S BAREVNÝM VNĚJŠÍM NÁTĚREM BARVY SVĚTLÉ ŠEDÉ
- 13 VNĚJŠÍ SCHODY Z PROSTĚHO POHLEDOVÉHO BETONU
S OCELOVÝM ZÁBRADLÍM S NÁTĚREM ŠEDÉ BARVY

Souřadný systém : JTSK			
Výškový systém : BIV			
± 0,000 = NPN STĚNAJÍCÍ VÝROBNÍ HALY			
Kval. projektant:			
Ing. Miroslav Svoboda			
Odpovědný projektant:			
Ing. Jitka Melichrová			
Výpracovník:			
Stavba projekt, s.r.l., Ikarus 147, Mělník 281 94			
Investice:			
Areál Práskov Produkt s.r.o., k.ú. Mělník u Jesenice, Dobruška			
Město stavby:			
Město stavby: Rozšíření výrobního areálu			
Město stavby: FIRMY PLASTON PRODUCT, s.r.o.			
Stavění objekt:			
SO 04 - Přístavba haly (nová nástrojárna)			
Číslo dokumentace:			
D-1.1 ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
Výkres:			
Výkres pohledů			