

LEGENDA PRVKŮ:

A -
WC sanitární dělicí příčka do namáhaného suchého prostředí
výška: 2100 mm, tloušťka panelů : min. 13 mm (materiál: kompaktní deska)
konstrukce z elaxovaného hliníku (skrytá), nohy - nerez
- nastavitelné s krytkou (v. 150 mm),
barevné provedení - světle šedá (RAL 7038)

B -
Podlahová vpusť s podobnými vlastnostmi jako např. HL37F

C.1-
3 x plochý překlad s podobnými vlastnostmi jako např.
POROTHERM KP 14,5 - 1750 mm

C.2-
3 x plochý překlad s podobnými vlastnostmi jako např.
POROTHERM KP 14,5 - 1500 mm

C.3-
3 x plochý překlad s podobnými vlastnostmi jako např.
POROTHERM KP 14,5 - 1250 mm

C.4-
3 x plochý překlad s podobnými vlastnostmi jako např.
POROTHERM KP 14,5 - 2000 mm

C.5-
1 x plochý překlad s podobnými vlastnostmi jako např.
POROTHERM KP 11,5 - 1750 mm

C.6-
1 x plochý překlad s podobnými vlastnostmi jako např.
POROTHERM KP 11,5 - 1500 mm

C.7-
1 x plochý překlad s podobnými vlastnostmi jako např.
POROTHERM KP 11,5 - 1250 mm

C.8-
1 x plochý překlad s podobnými vlastnostmi jako např.
POROTHERM KP 11,5 - 1000 mm

D.1-
3 x nosný překlad s podobnými vlastnostmi jako např.
POROTHERM KP 7 - 2500 mm

D.2-
3 x nosný překlad s podobnými vlastnostmi jako např.
POROTHERM KP 7 - 1750 mm

D.3-
4 x nosný překlad s podobnými vlastnostmi jako např.
POROTHERM KP 7 - 1750 mm

E-
Světlovod s podobnými vlastnostmi jako např.
Velux TWR 014

OÚ-
Osazení ochranného úhelníku 50/50/2 - v. 1500 mm z nerez. oceli

SS-
Sklepní světlík

TABULKA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	účel místnosti	plocha m2	světlá výška m	druh podlahy	úprava povrchu stěn	úprava stropu
1-01	jídelna - herna	98,43	3,000	PVC krytina	omítka + malba + keramický obklad	minerální podhled
1-02	výdej jídel	16,21	3,000	keramická dlažba	omítka + malba + keramický obklad	minerální podhled
1-03	kancelář	27,11	3,000	PVC krytina	**omítka + malba**	minerální podhled
1-04	herna - učebna	18,72	3,000	PVC krytina	**omítka + malba**	minerální podhled
1-05	sociální zařízení	23,90	3,000	**keramická dlažba**	omítka + malba + keramický obklad	minerální podhled
1-06	umývárna	14,19	3,000	keramická dlažba	omítka + malba + keramický obklad	minerální podhled
1-07	oční rehabilitace	15,59	3,000	koberec	**omítka + malba**	minerální podhled
1-08	snoezelen	44,77	3,000	koberec	**omítka + malba**	minerální podhled
1-09	rehabilitace	24,75	3,000	koberec	**omítka + malba**	minerální podhled
1-10	dětská herna	24,75	3,000	PVC krytina	**omítka + malba**	minerální podhled
1-11	šatna	38,96	3,000	keramická dlažba	**omítka + malba**	minerální podhled
1-12	zádveří	15,46	3,000	keramická dlažba	**omítka + malba**	minerální podhled
1-13	WC invalidé	13,40	3,000	keramická dlažba	omítka + malba + keramický obklad	minerální podhled
1-14	úklidová komora	12,73	3,000	keramická dlažba	omítka + malba + keramický obklad	minerální podhled
1-15	šatna zaměstnanci	27,11	3,000	keramická dlažba	**omítka + malba**	minerální podhled
1-16	sprcha zaměstnanci	4,60	3,000	keramická dlažba	omítka + malba + keramický obklad	minerální podhled
1-17	předsíň zaměstnanci	6,12	3,000	keramická dlažba	omítka + malba + keramický obklad	minerální podhled
1-18	WC zaměstnanci	1,75	3,000	keramická dlažba	omítka + malba + keramický obklad	minerální podhled
1-19	WC zaměstnanci	1,80	3,000	**keramická dlažba**	omítka + malba + keramický obklad	minerální podhled
1-20	sociální zařízení	13,05	3,000	keramická dlažba	omítka + malba + keramický obklad	minerální podhled
1-21	čekárna	24,64	3,000	PVC krytina	**omítka + malba**	minerální podhled
1-22	ranná péče	26,06	3,000	PVC krytina	**omítka + malba**	minerální podhled
1-23	ložnice respitní péče	23,85	3,000	PVC krytina	**omítka + malba**	minerální podhled
1-24	individuální terapie	25,23	3,000	PVC krytina	**omítka + malba**	minerální podhled
1-25	chodba	17,53	3,000	PVC krytina	**omítka + malba**	minerální podhled
1-26	zádveří	6,33	3,000	keramická dlažba	**omítka + malba**	minerální podhled
1-27	chodba	63,05	3,000	PVC krytina	**omítka + malba**	minerální podhled

LEGENDA KONSTRUKCÍ

– Cihelné zdivo s podobnými vlastnostmi jako např. POROTHERM P + D, tl. dle potřeby

– Zazdívané konstrukce

– Stávající zdivo

Výrobky a materiály uvedené v této projektové dokumentaci nejsou závazné, zhotovitel je může nahradit výrobky nebo materiály stejných parametrů, a to vždy s ohledem na to, aby záměnou nedošlo ke znehodnocení nebo ke snížení funkčnosti projektovaného díla.

Pozn.: • před prováděním stavebních prací je třeba všechny v dokumentaci uvedené rozměry překontrolovat

Ing. Milan KALÁB - Projektová a inženýrská kancelář, Mičurinova 1148, 356 01 Sokolov
IČ: 124 05 744 DIČ: CZ5504120677 Číslo autorizace: 0300295 Tel.: 777 550 412 e-mail: milankalab@quick.cz
Projektant: Michaela Denglerová
Zodpovědný projektant: Ing. Milan Kaláb

Stavebník:
Denní centrum Mateřídouška, o. p. s.
Školní 737, 357 35 Chodov

Paré číslo:

Stavba:
Denní stacionář - Sokolov, Sokolovská 1508

Datum: 05/2015
Účel: DÚR+DSP

Předmět:
PŮDORYS 1.N.P.

Měřítko: 1 : 50
Příloha číslo: **D.1.1-03**

Výkres je duševním majetkem Ing. Milana Kalába, nesmí být použit a kopírován třetí osobou, jí předán či jinak o něm nakládáno bez písemného povolení autora.

Ing. Milan Kaláb - Projektová a inženýrská kancelář, Mičurinova 1148, 356 01 Sokolov

Zhotovitel: 11.5.2017 9:23:14 / Uživatel: Milan Kaláb / Tisk: 19.6.2017 9:24:16 /